

산출근거	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
산근 # 460 톤마대쌓기 /1M3 1. 톤마대 : 별도계상 ※ 1M3당 마대수 : A = 1/0.7 <M3/>개> = 1.43 <개/M3> 재료비 : 1.43 <개> 소 계 : 2. 만들기 1) 보통인부 0.38 <인> * 84,166 * 1.43 <개> / 10 <개> = 4,573.5 2) 굴삭기(0.2M3) 경 비 : 10,597 * 1.34 <HR> / 10 <개> = 1,419.9 노무비 : 23,389 * 1.34 <HR> / 10 <개> = 3,134.1 재료비 : 8,796 * 1.34 <HR> / 10 <개> = 1,178.6 소 계 : 3. 쌓 기 1) 보통인부 0.24 <인> * 84,166 * 1.43 <개> / 10 <개> = 2,888.5 2) 굴삭기(1.0M3) 경 비 : 23,233 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 1,905.1 노무비 : 23,389 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 1,917.8 재료비 : 34,590 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 2,836.3 소 계 : 계 : 전체 합계	4,014 1,178.6 1,178.6 4,014.9 =====4,014	12,513 4,573.5 3,134.1 7,707.6 12,513.9 =====12,513	3,325 1,419.9 1,905.1 1,905.1 3,325.0 =====3,325	19,852 4,573.5 1,419.9 3,134.1 1,178.6 10,306.1 19,853.8 =====19,852	Y050301021

산 출 근 거	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
산근 # 460 톤마대헐기 /1M3 1. 톤마대 ※ 1M3당 마대수 : A = 1/0.7 <M3/>> = 1.43 <개/M3> 2. 헐 기 1) 보통인부 0.24 <인> * 84,166 * 1.43 <개> / 10 <개> = 2,888.5 2) 굴삭기(1.0M3) 경 비 : 23,233 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 1,905.1 노무비 : 23,389 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 1,917.8 재료비 : 34,590 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 2,836.3 소 계 : 전체 합계	2,836 ----- 2,836.3 -----	4,806 2,888.5 1,917.8 2,836.3 ----- 4,806.3	1,905 1,905.1 1,905.1 1,905.1 ----- 1,905.1	9,547 2,888.5 1,917.8 2,836.3 ----- 9,547.7	Y050301022
	2,836	4,806	1,905	9,547	

산출근거	재료비	노무비	경비	합계	비고
산근 # 460 톤마대쌓기 및 헐기 / 1M3 1. 톤마대 : 별도계상 ※ 1M3당 마대수 : A = 1/0.7 <M3/개> = 1.43 <개/M3> 재료비 : 1.43 <개> 소 계 :	6,851	17,320	5,230	29,401	Y050301023
2. 만들기					
1) 보통인부 0.38 <인> * 84,166 * 1.43 <개> / 10 <개> = 4,573.5		4,573.5		4,573.5	
2) 굴삭기(0.2M3) 경 비 : 10,597 * 1.34 <HR> / 10 <개> = 1,419.9 노무비 : 23,389 * 1.34 <HR> / 10 <개> = 3,134.1 재료비 : 8,796 * 1.34 <HR> / 10 <개> = 1,178.6			1,419.9	1,419.9	
		3,134.1		3,134.1	
	1,178.6			1,178.6	
소 계 :	1,178.6	7,707.6	1,419.9	10,306.1	
3. 쌓 기					
1) 보통인부 0.24 <인> * 84,166 * 1.43 <개> / 10 <개> = 2,888.5		2,888.5		2,888.5	
2) 굴삭기(1.0M3) 경 비 : 23,233 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 1,905.1 노무비 : 23,389 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 1,917.8 재료비 : 34,590 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 2,836.3			1,905.1	1,905.1	
		1,917.8		1,917.8	
	2,836.3			2,836.3	
소 계 :	2,836.3	4,806.3	1,905.1	9,547.7	
4. 헐 기					
1) 보통인부 0.24 <인> * 84,166 * 1.43 <개> / 10 <개> = 2,888.5		2,888.5		2,888.5	
2) 굴삭기(1.0M3) 경 비 : 23,233 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 1,905.1 노무비 : 23,389 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 1,917.8 재료비 : 34,590 * 0.82 <HR> / 10 <개> = 2,836.3			1,905.1	1,905.1	
		1,917.8		1,917.8	
	2,836.3			2,836.3	
소 계 :	2,836.3	4,806.3	1,905.1	9,547.7	
계 :	6,851.2	17,320.2	5,230.1	29,401.5	
전체 합계	6,851	17,320	5,230	29,401	